



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

ที่ ๗๗๐๐๓ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง มติที่ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาบ้านไร่บน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไร่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ที่ ๑๖๒ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาบ้านไร่บน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไร่ โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ขุดวางท่อทดแทนท่อเมนของเดิมระยะ ทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. และมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางของงานจ้างดังกล่าว ใน วงเงิน ๑๕๕,๙๖๑.๔๒.- บาท ตัวอักษร (- หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารประมาณการและสรุปผลราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอแนะ

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรใช้วงเงินดังกล่าวเพื่อจัดจ้างและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐไท รัฐแฉล้ม)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวศิน สินธุพาสี)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหิสนัย นวลแก้ว)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ ทุมรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ โทร. 075-466263 (กองช่าง) แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างประปา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC ขนาด 3" ยาว 900 เมตร

เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC ขนาด 3" ยาว 900 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Facter F.	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	229	359.81	82,396.49	1.3074	470.42	107,725.17
2	สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	ตัว	35	149.54	5,233.90	1.3074	195.51	6,842.80
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	ท่อน	15	39.25	588.75	1.3074	51.32	769.73
4	ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	ตัว	1	4.67	4.67	1.3074	6.11	6.11
5	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	ตัว	70	4.67	326.90	1.3074	6.11	427.39
6	ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	ตัว	1	58.41	58.41	1.3074	76.37	76.37
7	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	ตัว	1	200.94	200.94	1.3074	262.71	262.71
8	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	ตัว	2	58.41	116.82	1.3074	76.37	152.73
9	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	20	168.22	3,364.40	1.3074	219.93	4,398.62
10	ค่าแรงงานชุดวาง - ต่อท่อ	เมตร	900	30.00	27,000.00	1.3074	39.22	35,299.80
รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								155,961.42
								155,961.42

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นดังนี้ จึงลงลายมือชื่อไม่เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรัฐเทพ รัฐแฉล้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ สินธุ์พาชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหัสณีย์ นวลแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

เงินตัวอักษร